

# ОГОЛОШЕННЯ

про проведення спрощеної/допорогової закупівлі  
UA-2021-07-19-002476-с

<b>Найменування замовника:</b>	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "1-а МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ"
<b>Категорія замовника:</b>	Юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або декількох окремих сферах господарювання
<b>Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:</b>	01999655
<b>Місцезнаходження замовника:</b>	36039, Україна, Полтавська область, Полтава, вулиця Олеса Гончара, 27-а
<b>Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:</b>	Шерстюк Ганна Анатоліївна, +380532580341, 1mkl_byh@ukr.net
<b>Вид предмета закупівлі:</b>	Роботи
<b>Назва предмета закупівлі:</b>	Капітальний ремонт покрівлі гаража та лабораторії

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Капітальний ремонт покрівлі гаража та лабораторії	ДК 021:2015: 45260000-7 — Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи	1 послуга	36039, Україна, Полтавська область, м.Полтава, Олеса Гончара27-а	до 15 грудня 2021

## Умови оплати:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
Виконання робіт		Післяоплата	20	Робочі	100

**Очікувана вартість предмета закупівлі:** 490 888,00 UAH

**Джерело фінансування закупівлі:**

Джерело фінансування закупівлі	Опис	Сума
--------------------------------	------	------

Державний бюджет України		490888 UAH
--------------------------	--	------------

**Розмір мінімального кроку пониження ціни:** 2 454,44 UAH

**Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):** відсутня

**Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:** 28 липня 2021 15:55

**Мова тендерної пропозиції:**

**Дата та час розкриття тендерних пропозицій:** 28 липня 2021 15:58

**Дата та час проведення електронного аукціону:** відсутній

**Умови надання забезпечення пропозицій учасників:** відсутні

**Розмір та умови надання забезпечення виконання договору про закупівлю:**

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі № п/п  
Найменування робіт та витрат Одиниця виміру  
Кількість Примітка 1 2 3 4 5 Локальний кошторис 2-1-1  
на харчоблок Розділ 1. Демонтаж 1 Демонтаж планки примикання м 11,5 2 (Демонтаж)Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа м2 36,2 3 Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами м2 36,2 4 Розбирання дерев'яних мауерлатів м2 36,2 Розділ 2. Монтаж 5 Пробивання штроб для балок м3 1,1 6 Улаштування крокв і мауерлатів з колод м3 0,56 7 Улаштування мембрани супердифузійної м2 32,3 8 Бетонування штроб м3 0,06 9 Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі м2 36,2 10 Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах м2 16 11 Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа м2 36,2 12 Різання сталюого профільованого настилу м різа 8 13 Улаштування вітрової дошки м3 0,184 14 Улаштування з листової сталі планок м 18 15 Навантаження сміття вручну т 1,3715 16 Перевезення сміття до 10 км т 1,3715 Локальний кошторис 2-1-2 на лабораторія Розділ 1. Демонтаж 17 Демонтаж планки примикання м 45,8 18 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари м2 302,5 19 Розбирання цементної стяжки м2 123,75 Розділ 2. Монтаж 20 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 м2 123,75 21 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати м2 123,75 22 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в три шари із захисним шаром з гравію м2 247,2 23 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, додаткового шару м2 -247,2 24 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі м 45,8 25 Навантаження сміття вручну т 8,13171 26 Перевезення сміття до 10 км т 8,13171 Локальний кошторис 2-1-3 на гараж Розділ 1. Демонтаж 27 Демонтаж планки примикання м 13,1 28 Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари м2 336 29 Розбирання цементної стяжки м2 147,5 Розділ 2. Монтаж 30 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 м2 147,5 31 На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати м2 147,5 32 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в три шари із захисним шаром з гравію м2 296 33 Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, додаткового шару м2 -296 34 Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламених пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі м 13,1 35 Навантаження сміття вручну т 9,45102 36 Перевезення сміття до 10 км т 9,45102